

設 計 書

工 種	農 森 他
工事番号	第 4 号

課		副		担		設計担当者 農地森林整備課 農業基盤担当 内 線 ()
長		参		当		印

年 度	令和 6 年度	作成年月日	令和6年 4月 15日
件 名	土砂撤去作業	作業概要	
		土砂撤去	1 式
		仮設工	1 式
施 工 位 置	河辺岩見三内字曲田地内		
設 計 金 額			
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ 【市 単】		
施 工 期 日	令和6年9月30日 まで		()
		監督員	()

内 訳 書

件名	土砂撤去作業						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂撤去		式	1				
仮設工		式	1				
直接業務費							
諸経費		式	1				
業務価格							
消費税等相当額		%	10				
業務金額							

土砂撤去

件名	土砂撤去作業						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
BH0.4		日	2.0				
0.4フォーク		日	2.0				
キャリア		日	2.0				
一般世話役		日	2.0				
普通作業員		日	2.0				
土砂処理		m3	10.0				
重機回送		回	4.0				
小計							

仮設工

件名	土砂撤去作業						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置		式	1.0				
鉄板運搬		枚	50.0				
鉄板使用料	1日×50枚 10日間	日	10.0				
鉄板敷き込み	BH0.4	日	2.0				
鉄板積み	BH0.25	日	2.0				
2tダンプ		日	2.0				
一般世話役		日	2.0				
普通作業員		日	2.0				
重機回送		回	4.0				
撤去		式	1.0				
鉄板運搬		枚	50.0				
鉄板撤去	BH0.4	日	2.0				
鉄板積み下ろし	BH0.25	日	2.0				
2tダンプ		日	2.0				
一般世話役		日	2.0				
普通作業員		日	2.0				
重機回送		回	6.0				
小計							