

設 計 書

		課 長		副 参 事		担 当 リ ー ダ ー		担 当		設計担当者 住宅政策課 住宅企画担当 内線 () 印	
年 度	令和 7 年度						作成年月日	令和 7 年 6 月 4 日			
業 務 名	旭南市営住宅 4、5号棟住宅用火災警報器取替修繕						工 事 概 要				
							旭南市営住宅 4、5号棟に設置されている、電源式の 火災警報器を撤去し、電池式に更新する工事である。				
							4号棟	30戸	熱式	30個	煙式
履 行 場 所	秋田市旭南一丁目 1 1 番						5号棟				
							30戸	熱式	30個	煙式	90個
							合 計	60戸	熱式	60個	煙式
設 計 金 額											
財 源 区 分	(単) ・ 国 ・ 県 ・ 債										
履 行 期 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日 ま で										

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
旭南市営住宅4、5号棟住宅用火災警報器取替修繕						
	仕 訳					
I. 労務費		1	--	式		
II. 材料費		1	--	式		
III. 共通仮設費		1	--	式		
IV. 現場管理費		1	--	式		
V. 一般管理費等		1	--	式		
小 計						
VI. 消費税相当額	10%	1	--	式		
修繕費						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I. 労務費	内訳					
1. 火災警報器 設置	熱感知器 電池式 単独型	60	-- 個			
2. 火災警報器 設置	煙感知器 電池式 単独型	150	-- 個			
3. 火災警報器 撤去		210	-- 台			
4. ケーブル撤去		189	-- m			
5. 絶縁抵抗測定		60	-- 箇所			
6. 発生材処分運搬費		1	-- 式			
7. 雑工事費		1	-- 式			
I - 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅱ. 材料費	内訳明細					
火災警報器	熱式感知器 単独型 電池式	60	-- 個			
火災警報器	煙式感知器 単独型 電池式	150	-- 個			
雑材料費		1	-- 式			
Ⅱ 一計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅲ. 共通仮設費						
共通仮設費		1	一式			
Ⅲ-計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
IV. 現場管理費						
現場管理費		1	-- 式			
IV-計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
V. 一般管理費等						
一般管理費	法定福利費含む	1	-- 式			
V-計						